工程做法明细表（一）

部位	种类	做　　法	具体使用部位	备注
地面	地面1	防滑地砖楼面：（参05J909 地1(3)）	一层北门厅、办公门卫、体育器材库配电间男、女运动员更衣室	
		（1）、8~10厚地砖，干水泥擦缝		
		（2）、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉		
		（3）、水泥砂浆一道		
		（4）、60厚C15混凝土垫层		
		（5）、150厚碎砖，分层夯实		
		（6）、素土夯实		
	地面2（防水）	防滑地砖楼面：（参05J909 地1(3)）	卫生间、淋浴间	卫生间、淋浴间防水层周边卷起300，卫生间地面与墙面，竖管转角处均附加300宽一布二涂
		（1）、8~10厚地砖，干水泥擦缝		
		（2）、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉		
		（3）、2厚聚合物水泥基防水涂料		
		（4）、最薄处30厚C25细石混凝土找坡抹平		
		（5）、水泥砂浆一道		
		（6）、60厚C15混凝土垫层		
		（7）、150厚碎砖，分层夯实		
		（8）、素土夯实		
	地面3	室内运动场地：（参05J909 地1(9)）	风雨操场	
		（1）、3.5厚聚氨酯橡胶复合面层		
		（2）、3厚树脂胶自流平层		
		（3）、40厚C25细石混凝土，强度达标后，表面打磨		
		（4）、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）		
		（5）、60厚C15混凝土垫层		
		（6）、150厚碎砖，分层夯实。		
		（7）、素土夯实		
楼面	楼面1（防水）	防滑地砖楼面：（参05J909 地1(3)）	男、女卫生间	防水层周边卷起300，所有楼面与墙面，竖管转角处均附加300宽一布二涂
		（1）、8~10厚地砖，干水泥擦缝		
		（2）、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉		
		（3）、2厚聚合物水泥基防水涂料		
		（4）、最薄处30厚C25细石混凝土找坡抹平		
		（5）、水泥砂浆一道		
		（6）、现浇钢筋混凝土楼板		
	楼面2	防滑地砖楼面：（参05J909 地1(3)）	器材库、交通空间	
		（1）、8~10厚地砖，干水泥擦缝		
		（2）、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉		
		（3）、水泥砂浆一道		
		（4）、现浇钢筋混凝土楼板		
	楼面3	室内运动场地：（参05J909 地1(9)）	乒乓球室	
		（1）、3.5厚聚氨酯橡胶复合面层		
		（2）、3厚树脂胶自流平层		
		（3）、40厚C25细石混凝土，强度达标后，表面打磨		
		（4）、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）		
		（5）、现浇钢筋混凝土楼板		
踢脚	踢脚1	120高地砖踢脚（参05J909 地1(8)）		
		（1）、5~10厚地砖踢脚,稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝		
		（2）、8厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）		
		（3）、5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。		
内墙面	内墙面1	无机涂料墙面（参05J909 内墙(5)）		
		（1）、无机涂料饰面		
		（2）、2厚面层耐水腻子挂平		
		（3）、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平		
		（4）、5厚1:1:5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道		
		（5）、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）		

盐城市建设工程施工图设计技术审查中心
备案建筑工程施工图（勘察）审查专用章
审查专用章号 320918151
有 效 期 ： 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制

工程做法明细表（二）

部位	种类	做　　法	具体使用部位	备注
内墙面	内墙面2	面砖墙面（参05J909 内墙(10)）	卫生间、淋浴间	
		（1）、白水泥擦缝		
		（2）、5厚面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）		
		（3）、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实		
		（4）、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层		
		（5）、6厚水泥基无机保温防裂砂浆+耐碱网格布		
		（6）、20厚水泥基无机保温砂浆		
		（7）、刷界面处理剂一道		
外墙面	外墙面1	干挂石材墙面（参05J909 外墙(2)）	使用部位详见建筑立面图	
		（1）、干挂石材		
		（2）、锚固件+耐碱玻纤网格布		
		（3）、5厚1:4聚合物水泥砂浆		
		（4）、40厚岩棉板		
		（5）、3厚专用粘结剂（粘扣结合）		
		（6）、20厚1:3水泥砂浆找平层(参5%防水剂)		
		（7）、刷界面处理剂一道		
		（8）、基层墙体（含梁柱）		
平顶	平顶1	腻子顶棚（参05J909 机14(3)）	除卫生间外顶板	
		（1）、2厚板底腻子刮平		
		（2）、3厚底基防裂腻子分遍刮平		
		（3）、素水泥浆一道		
		（4）现浇钢筋混凝土板(表面平整处理)		
	平顶2	铝合金吊顶（参05J909 机14(7)）	卫生间、淋浴间	顶棚设防潮层 顶棚装修由甲方二次设计确定
		（1）、铝合金方板600×600(575×575)与配套专用龙骨固定		
		（2）、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600（750）		
		（3）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平		
		（4）、10厚镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定		
		（5）、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（1500）		
屋面	屋面1	屋面（参12J201 屋31）	平屋面	屋面防水等级Ⅰ级
		（1）、40厚C30细石混凝土刚性防水层，内配间距为100~200的钢筋网片		
		（2）、隔离层：0.4厚PE膜或0.8厚土工布		
		（3）、75厚挤塑聚苯乙烯塑料板保温层（已增加25%厚度）		
		（4）、第二道防水层：1.5厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材		
		（5）、第一道防水层：1.5厚高聚物改性沥青防水涂料		
		（6）、20厚1:2.5水泥砂浆找平层		
		（7）、找坡层：轻质泡沫混凝土找坡，最薄处20厚		
		现浇钢筋混凝土屋面板（表面清扫干净）		
	屋面2	屋面（参05J909 机4(3)）	坡屋面	屋面防水等级Ⅱ级
		1）金属压型钢板		
		2）宜空铺防风防水透汽膜一层		
		3）岩棉保温板(A级)保温层		
		4）承托钢板网		
		5）钢檩条		

注 1、室内工程做法详内装施工图。
2、所有幼所墙角、窗台、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角,必要部位做软包处理，详内装施工图。

门　窗　表

类别	编　号	洞口尺寸 宽	洞口尺寸 高	断面等级	樘数	图集编号	型号	备　注
木门	M0922	900	2200	Ⅱ	9			成品木门
	M1222	1200	2200	Ⅱ	4			
铝合金门　窗	BLM1222	1200	2200		1			由专业公司深化设计二次设计安装
	BLM1835	1800	3500		4			
	MQ1	1890	11100		1			
	MQ2	4030	11100		1			
	MQ3	3080	11100		1			
	C2410	2400	1000		1			
	MQ4	4145	12450		1			
	MQ5	3440	17250		1			
	MQ6	2800	12450		1			
	C24225	2400	2250		64			
防火门	FHM甲1220	1200	2000		1			钢质甲级防火门
	FHM乙1020	1000	2200		1			钢质乙级防火门
	FHM乙17522	1700	2200		1			
	FHM乙1822	1800	2200		3			
防火窗	FHC甲3152	3100	5200		1			甲级防火窗
	FHC甲87552	8750	5200		1			

注 1)门窗在施工前需到现场对尺寸及数量进行核对
2)本工程外窗及门的气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的6级,幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94规定的3级,门窗抗风压为3级、水密性等级为3级。
3)单扇玻璃面积大于15平方米者；落地全玻璃门窗；窗台下部距离地面小于500高的窗户，玻璃幕墙,必须用安全玻璃。玻璃栏板,玻璃雨篷采用夹胶安全玻璃。
4)落地窗及全玻璃门均须设防撞标识
5)玻璃门窗型材及玻璃选用详见施工说明中节能保温专篇

注释：

现代设计 XIAN DAI DESIGN

盐城市现代规划建筑设计院有限公司

单位地址：江苏省盐城市青年中路89号
钱江财富广场A座15层
乙级工程设计证书A232016977
Tel：0515-88249679

盖章栏

盐城市现代规划建筑设计院有限公司 建筑消防设计自审专用章

盖章栏

江苏省工程勘察设计出图专用章
盐城市现代规划建筑设计院有限公司
资质证书 A232016977
编　号
江苏省住房和城乡建设厅监制(丁)
有效期至二〇一九年九月三十日

盖章栏

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：王　超
注册号：3201697-003
有效期：至2019年12月

制　图			朱国平
设　计			朱国平
校　对			王　超
专业负责人			王　超
项目负责人			王　超
审　核			王忠卫
审　定			邓正洪
批　准			邓正洪

会签栏

建　筑		电　气	
结　构		暖　通	
给排水		工　艺	

建设单位：盐城机电高等职业技术学校

项目名称：风雨操场

项目编号：2018024

图纸名称：工程做法明细表　门窗表

图纸编号	建施-03		
日　期	2018.11	版　本	01

未加盖我院出图专用章图纸无效